

COMUNE DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione dei locali della sede dell'I:P.E.O.A. di Corso Fornari (Sede Apicella)

COMMITTENTE: Dirigente Scolastico prof. Antonio natalicchi

Data, 25/09/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO									
<u>LAVORI A MISURA</u>									
1 E.002.067	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici muri perimetrali cucina 2 *(lung.=7,9+6,03+7,9+6,03) muri perimetrali pasticceria *(lung.=6,03+6,03+3,16+3,16)	0,15 0,15	27,86 18,38		2,700 2,700	11,28 7,44			
	SOMMANO mq					18,72	15,67	293,34	
2 E.016.005	Intonaco deumidificante macroporoso traspirante realizzato con malta a base di calce idraulica, silico reattiva, priva di cemento e resistente ai solfati, a basso modulo ... tra o mattoni, previa eventuale idropulizia della facciata e trattamento preventivo, da valutare a parte, spessore 20 mm muri perimetrali cucina 2 *(lung.=7,9+6,03+7,9+6,03) muri perimetrali pasticceria *(lung.=6,03+6,03+3,16+3,16)	0,15 0,15	27,86 18,38		2,700 2,700	11,28 7,44			
	SOMMANO mq					18,72	34,18	639,85	
3 F.001.034.a	Tubi in polietilene ad alta densità PE 100 a norma UNI EN 12201 per condotte d'acqua potabile e da potabilizzare, rispondenti alle norme igienico sanitarie del Ministero ... cessario per dare l'opera finita, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterrati: per pressioni SDR 11 (PN16): Ø di 75 mm scarico lavastoviglie scarico macchina caffè		2,50 3,50			2,50 3,50			
	SOMMANO m					6,00	15,88	95,28	
4 T.004.018.d	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvvigionamento idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e rinterrati: Tubo ... atura dei raccordi con idonei elettrotensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e opere murarie: 32 x 3,2 mm adduzione lavastoviglie adduzione macchina caffè	2,00 2,00	2,50 3,50			5,00 7,00			
	SOMMANO m					12,00	30,80	369,60	
5 E.016.021	Finitura civile con rasante premiscelato a base di legante cementizio e inerti applicato a mano per spessore non inferiore a 3 mm muri perimetrali cucina 2 *(lung.=7,9+6,03+7,9+6,03) muri perimetrali pasticceria *(lung.=6,03+6,03+3,16+3,16)	0,80 0,80	27,86 18,38		2,200 2,200	49,03 32,35			
	SOMMANO mq					81,38	9,91	806,48	
6 E.002.075	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti muri perimetrali cucina 2 *(lung.=7,9+6,03+7,9+6,03) muri perimetrali pasticceria *(lung.=6,03+6,03+2,94+2,94+3,16+3,16+3,84+3,84) Pareti disimpegno *(lung.=7,38+7,98+7,38+7,89)		27,86 31,94 30,63		2,000 2,000 3,000	55,72 63,88 91,89			
	SOMMANO mq					211,49	4,64	981,31	
7 E.016.040.b	Tinteggiatura con idropittura murale opaca liscia, a basso contenuto di solventi, a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, pigmenti e cariche selezionate, in grado di aume ... ambienti interni, applicata in due mani a pennello, a rullo o a spruzzo, esclusa preparazione delle superfici: colorata Vedi voce n° 6 [mq 211.49]					211,49			
A RIPORTARE								211,49	3'185,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					211,49		3'185,86
	SOMMANO mq					211,49	10,95	2'315,82
8 EL.006.018.c	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo FS17 450/750 V di sezione minima di ... ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Per punto presa da 16 A. - Punto presa 16A in vista IP5X Punti presa					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	41,65	416,50
9 EL.003.005.c	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC , non propagante l'incendio, a norme , a norme [EN 50575 (CEI 20 ... di designazione FG16R16, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-13, tipo FG16R16 e/o RG16R16. - 1x4 mm ² Cavo FG16OR16 - cavo 4 mmq	5,00	90,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	1,59	715,50
10 EL.003.005.a	Linea elettrica in cavo unipolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC , non propagante l'incendio, a norme , a norme [EN 50575 (CEI 20 ... i designazione FG16R16, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-13, tipo FG16R16 e/o RG16R16. - 1x1,5 mm ² Cavo FG16OR16 - cavo 1.5 mmq	3,00	40,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	1,37	164,40
11 EL.004.002.d	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... i, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 32. Tubazione posta in vista - mm 32		90,00			90,00		
	SOMMANO m					90,00	4,85	436,50
12 EL.004.002.c	Fornitura e posa in opera di tubo rigido pesante in PVC piegabile a freddo costruito secondo le norme CEI 23.8.V2, all'interno di controsoffitti, intercapedini o in vista, completo ... i, cavallotti di fissaggio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Diametro esterno mm 25. Tubazione posta in vista - mm 25		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,93	157,20
13 EL.004.006.a	Fornitura e posa in opera a vista di scatola di derivazione stagna IP55 in PVC autoestinguente, con pareti lisce o passacavi, comunque completa di raccordi per garantire il grado d ... ni accessorio. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misure assimilabili a mm 100x100x50. Cassette di derivazione a vista					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	6,11	36,66
14 EL.006.011.d	Impianto elettrico per edificio civile completo di: - sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; - conduttori del tipo FS17 450/750 V di sezione minima di ... e presa 2P+T interbloccata ad alveoli schermati da 16A. - Punto presa magnetotermico e interbloccata da 16A con canaline Presa monofase 16A					6,00		
	A RIPORTARE					6,00		7'428,44

